

六和高中-機電科實習工場改善工程

工程標單 總表

業 主:六和高級中學

工程名稱: 機電科實習工場及屋頂防水改善工程

108.10.01

工程地點: 桃園市平鎮區陸光路180號

項次	名稱	單位	數量	金額	複 價	備註
壹	一.機電科實習場二樓改善工程	式	1.0			
	小 計(A)					
貳	勞工安全衛生管理費(0.4%)(B)	式	1.0			A*0.4%
參	營造工程保險費 0.3% (C)	式	1.0			A*0.3%
肆	營造利潤及管理費 7% (D)	式	1.0			A*7%
伍	工程品質管制及行政費(0.6%)(E)	式	1.0			(A+B+D)*0.6%
陸	委託技術服務費(7.5%)(F)	式	1.0			
柒	稅 捐 5% (G)	式	1.0			(A+B+C+D+E)*5%
	小 計(H)					B+C+D+E+F+G
	合 計(I)					A+H

備註: 1. 標單所列數量若有出入,以圖說為準,僅以本表說明,其他標單未列之處,承包商以圖說為基準.

2. 本工程以總價決標,決標後成商不得藉故要求加價.

3. 所有項目需符合國家標準或相關規範,如有標示廠商僅供參考或相等同級品,施工時需送
使用單位或建築師審核後始可施工.

4. 空汙費依法申報,依單據實報實銷,

六和高中-機電科實習工場改善工程

工程標單 詳細表

業 主:六和高級中學

工程名稱: 機電科實習工場及屋頂防水改善工程

工程地點: 桃園市平鎮區陸光路180號

項目	品名與規格	單位	數量	單價	複價	備註
	一.機電科實習場二樓改善工程					
(1)	假設工程	式	1.0			安全設施,防護,施工架,施工告示牌...
(2)	工作桌,設備及家具搬移	式	1.0			搬移至指定位置,含配線..等,地坪完成後再復原
(3)	實習場三 地坪表面刨除及清運	m ²	313.6			含廢棄物合法運棄
(4)	地坪基底 順平整平	m ²	313.6			
(5)	鋪橡膠地坪	m ²	313.6			含不銹鋼收邊
(6)	部分天花板拆除及更新	片	250.0			含天花板拆除廢棄物運棄 矽酸鈣天花板 耐燃三級 綠建材
(7)	遮光窗簾	m ²	26.9			
(8)	矽酸鈣板分間牆	m ²	62.4			含刷水泥漆
(9)	雙開門	樘	2.0			不銹鋼門 200*200,含玻璃,門鎖...
	合計					

六和高中-機電科實習工場改善工程

工料分析

業 主:六和高級中學

工程名稱: 機電科實習工場及屋頂防水改善工程

工程地點: 桃園市平鎮區陸光路180號

編號:1 矽酸鈣板分間牆 單 位: m²

品名及說明	單位	數量	單價	複價	附註
矽酸鈣板	m ²	2.0			(T=9mm) 耐燃一級
防火隔音棉	m ²	1.0			100K
65mm骨架	M	5.0			
加強料	M ²	1.0			
五金另料	式	1.0			
機具磨耗	式	1.0			
牆面刷水泥漆	m ²	2.0			含壁癌處理,批土磨平,綠建材標章
工資	工	0.2			
		總 價			

編號:2 地坪基底 順平整平 單 位: m²

品名及說明	單位	數量	單價	複價	附註
接著劑	m ²	1.0			或水泥漿
順平整平	m ²	1.0			自平水泥或水泥砂漿
鋪設工資	m ²	1.0			
搬運及清潔	m ²	1.0			
小 計					

編號:3 遮光窗簾 單 位: m²

品名及說明	單位	數量	單價	複價	附註
防焰遮光布	m ²	1.0			全遮光,防焰標章,須送樣
窗簾吊桿	m	0.6			
五金另料	式	1.0			含窗簾鉤、繫繩等
機具磨耗	式	1.0			
工資	式	1.0			
小 計					

編號:5 鋪橡膠地板 單 位: m²

品名及說明	單位	數量	單價	複價	附註
橡膠捲材	m ²	1.0			t=2.0 mm 大波紋斑點或選樣,踢腳圓角處理
接著劑	m ²	1.0			
鋪設工資	m ²	1.0			
運費及清潔費	m ²	1.0			
		總 價			