

六和高中北門出入口伸縮門軌道及停車場整修工程規格明細

修繕部位	規格說明	備註
北大門伸縮門軌道工程	1. 置換伸縮門軌道。 2. 處理面積約 120cm*1230cm(實際丈量準)，深 65cm。 3. 工法及結構，詳如建築師「門軌基礎圖」圖示，如附件。 4. 水泥使用 4000 psi。	
鋪面 1	1. 鋼筋水泥鋪面。 2. 處理面積約 1720cm*1200cm(實際丈量為準)。 3. 4000 psi RC 深 20cm 處理。 4. 綁 4 分筋，網目 20cm*20cm。 5. 工法及結構，詳如建築師「鋪面 1」圖示，如附件。	
鋪面 2	1. 鋼筋水泥鋪面。 2. 面積約 990cm*1300cm(實際丈量為準)。 3. 4000 psi RC 深 20cm 處理。 4. 綁 4 分筋，網目 20cm*20cm。 5. 工法及結構，詳如建築師「鋪面 2」圖示，如附件。	
注意事項	1. 報價含稅。 2. 報價含合法廢土處理。 3. 施工日期：6/28~7/10。 4. 請到校實地丈量	